

DAFTAR KUANTITAS & HARGA

RUP/2025/2220027/132/DTEN-113-III-2025

PEKERJAAN TIMBUNAN MAINCOFFER DAM

PEMBANGUNAN BENDUNGAN BUDONG - BUDONG KAB. MAMUJU TENGAH



PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

JL. D.I. PANJAITAN KAV.14, CAWANG, JAKARTA TIMUR 13340

PHONE : (021) 851 6290 - (HUNTING)

FAX : (021) 851 6095

Pendahuluan

Terima Kasih kami sampaikan kepada para peserta yang mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa PT Brantas Abipraya (Persero). Program ini merupakan bagian dari program implementasi Strategic Procurement PT Brantas Abipraya (Persero).

Sehubungan dengan penyelenggaraan paket "Pekerjaan Timbunan Maincoffer Dam", para peserta diharapkan mempelajari dengan cermat dengan ketentuan sebagai berikut :

Bill of Quantity (BoQ)

Para peserta mengajukan penawaran beserta harga, sesuai dengan kebutuhan item barang/jasa berikut.

No	Item Barang / Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga	Keterangan
1	Pekerjaan Timbunan Inti (material diambil dari borrow area, s.d. 2000m)	m ³	2.324,76			Pekerjaan Timbunan Inti Maincoffer Dam
2	Pekerjaan Timbunan Inti (material diambil dari borrow area, jarak 2000m s.d. 3000m)	m ³	34.871,37			Pekerjaan Timbunan Inti Maincoffer Dam
3	Pekerjaan Timbunan Inti (material diambil dari borrow area, jarak 3000m s.d. 4000m)	m ³	9.299,03			Pekerjaan Timbunan Inti Maincoffer Dam
4	Pekerjaan Timbunan Filter Halus (material dari stock pile hasil galian river deposit, s.d. 1000m)	m ³	7.669,08			Pekerjaan Timbunan Filter Halus Maincoffer Dam
5	Pekerjaan Timbunan Filter Kasar Transisi (material dari stock pile, s.d. 1000m)	m ³	48.791			Pekerjaan Timbunan Filter Kasar Maincoffer Dam
6	Pekerjaan Timbunan Random Batu (material dari stockpile, jarak sampai 500m)	m ³	143.890,45			Pekerjaan Timbunan Random Batu Maincoffer Dam
7	Pekerjaan Timbunan Random Batu (material dari stockpile, jarak sampai 500m)	m ³	89.722,43			Pekerjaan Timbunan Random Batu Maincoffer Dam

No	Item Barang / Jasa	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga	Keterangan
8	Pekerjaan Timbunan Rip-rap (material diambil di quarry, jarak s.d. 1000m)	m ³	7.167,88			Pekerjaan Timbunan Rip-Rap Maincofferdam
9	Pekerjaan Timbunan Filter Halus (material dari sungai, jarak 2000m s.d. 3000m)	m ³	250			Pekerjaan Timbunan Filter Halus Main Dam
10	Pekerjaan Timbunan Filter Halus (material dari Quarry Area, jarak 25000m s.d. 3100m)	m ³	250			Pekerjaan Timbunan Filter Halus Main Dam
11	Pekerjaan Timbunan Filter Kasar Transisi (material dari river deposit, jarak 2000m s.d. 3000m)	m ³	250			Pekerjaan Timbunan Filter Kasar Main Dam
12	Pekerjaan Timbunan Filter Kasar (material dari Quarry Area, jarak 25000m s.d. 31000m)	m ³	250			Pekerjaan Timbunan Filter Kasar Main Dam
13	Pekerjaan Timbunan Batu (material dari stock pile s.d. 500m)	m ³	500			Pekerjaan Timbunan Batu Main Dam